

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) 11 RUANGAN

PROYEK : Dinding Ruang Lt. V. 512, 514, 514A, 515, 516, 516A, 526, 527, 528, 529, 530

LOKASI : Komp. GRAHA PENA JAWA POS SURABAYA

NO	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PERSIAPAN				
1.	Bongkar dinding bata existing	1	Ls	1,000,000	1,000,000
2.	Pembuangan bekas bongkaran	1	Ls	1,000,000	1,000,000
3.	Mobilisasi material / pembuangan	1	Ls	500,000	500,000
4.	Kebersihan sebelum / sesudah	1	Ls	500,000	500,000
				Total	3,000,000
II.	PEKERJAAN PASANGAN				
1.	Pasang dinding partisi rangka metal stut penutup gipsu 9 mm 2 sisi riling tangga semanggi	150	m ²	150,000	22,500,000
2.	Pasang dinding partisi rangka metal stut penutup gipsu 9 mm 2 sisi	276	m ²	145,000	40,020,000
3.	Pasang plafon gipsu rangka besi hollow	299	m ²	95,000	28,405,000
4.	Perapian plafon akustik	1	ls	1,000,000	1,000,000
				Total	91,925,000
III.	PEKERJAAN ALUMINIUM				
1.	Pasang kusen aluminium 4"	88	m'	125,000	11,000,000
2.	Pasang daun pintu aluminium frame kompli aksesoris	11	daun	1,250,000	13,750,000
3.	Pasang kaca polos 5 mm	11	m ²	175,000	1,925,000
				Total	26,675,000
IV.	PEKERJAAN CAT				
1.	Cat dinding partisi riling tangga	300	m ²	15,000	4,500,000
2.	Cat dinding partisi baru	553	m ²	15,000	8,295,000
3.	Cat plafon	385	m ²	15,000	5,775,000
				Total	14,070,000
V.	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pasang instalasi titik lampu	46	Titik	107,500	4,945,000
2.	Pasang instalasi titik stop kontak	28	Titik	129,000	3,612,000
3.	Pasang armatur lampu LED	46	Unit	107,500	4,945,000
4.	Pasang armatur stop kontak	28	Bh	38,700	1,083,600
5.	Pasang armatur saklar	11	Bh	38,700	425,700
				Total	15,011,300
	HARGA NEGO SETELAH MEETING				150,681,300
	HARGA PENGAJUAN RAB				159,860,000

Surabaya, 16 November 2023

Dibuat Oleh,

CV. Karya Prima Utama


Supriyono

